



REPUBLIKA HRVATSKA  
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA FERIČANCI  
Jedinstveni upravni odjel

**T R O Š K O V N I K**  
za obavljanje poslova održavanja javne rasvjete na području  
Općine Feričanci

**1. Materijal redovitog održavanja**

d. r.	Naziv materijala	Jed. mjere	Cijena bez PDV-a (kn)	PDV (kn)	Ukupn. (kn)
.	Luxomat sa sondom	kom			
.	Osigurač NVO 25 - 63 A	kom			
.	Osigurač NV1 C 35 - 63 A	kom			
.	Osigurač DIII 16281 35 A rastal (25)	kom			
.	Žarulja VTF 125 W	kom			
.	Žarulja VTF 250 W	kom			
.	Žarulja NAV - T 150 W	kom			
.	Žarulja NAV - T 250 W	kom			
.	Žarulja VTF E 40 250 W	kom			
0.	Žarulja VTF E 40 400 W	kom			
1.	Žarulja NA e 40 100 W	kom			
2.	Žarulja štedna	kom			
3.	Prigušnica 125 W	kom			
4.	Prigušnica 250 W	kom			
5.	Prigušnica 400 W	kom			
6.	Propaljivač 150 - 400 W	kom			
7.	Grlo E - 27	kom			
8.	Grlo E - 40 porculan	kom			
9.	Grlo E - 14 bak	kom			
20.	Grlo E - 27 pl. 2010.113 crno	kom			

Stezaljka SKS	kom			
Staklo 200 W	kom			
Sjenilo 200 W	kom			

## 2. Materijal i usluge pojačanog održavanja

red. br.	Opis rada	Jed. mjere	Cijena bez PDV-a (kn)	PDV (kn)	Ukupno (kn)
1.	Demontaža dotrajalog stupa JR s pripadajućim kabelom i armaturom	pauš			
2.	Demontaža dotrajalog rasvjetnog tijela s krovnog nosača / pročelja	pauš			
3.	Montaža zamjenskog rasvjetnog tijela koja uključuje: kabel PP00 3 x 2,5 mm...4 m1, konzola fi 420 mm, stezaljka izolirana MP 10_35, svjetiljka vanjska tip ROMA 250 W, žarulja VTFE, 1 40, 250 W, montaža	kmpl			
4.	Montaža zamjenskog rasvjetnog tijela tipa ATLANTIS 100 W s priborom	kmpl			
5.	Montaža zamjenskog rasvjetnog tijela tipa MALAGA 250 W s priborom	kmpl			
6.	Montaža zamjenskog rasvjetnog tijela tipa GALAMUX LVC 06 V 150 W NAV s priborom	kmpl			
7.	Montaža zamjenskog rasvjetnog tijela tipa GALAMUX LVC 06 V 250 W NAV s priborom	kmpl			
8.	Dostava i montaža zamjenskog reflektora JET 5 400 W	kmpl			
9.	Demontaža dotrajalog / neispravnog napojnog kabela i montaža novog kabela ELKALEX 2 x 16 mm komplet sa spojnim i montažnim materijalom	m1			
10.	Iskop jame 0,8 x 0,8 x 1,0 m za temeljnu stopu zamjenskog stupa	kom			
11.	Iskop jame 0,6 x 0,6 x 0,8 m za temeljnu stopu zamjenskog stupa	kom			

..	Iskop i zatrpavanje rova 0,4 x 0,8 m za zamjenski napojni kabel	m1			
3.	Dobava i ugradnja kabela PP00 – A 4 x 16 mm <sup>2</sup> s trakom upozorenja	m1			
4.	Dobava i ugradnja FeZn trake 25 x 4 mm	m1			
5.	Izrada temeljne stope od betona MB – 20 sa sidrenom aramaturom i proturnim cijevima, dimenzija 0,8 x 0,8 x 1,0 m	kom			
16.	Izrada temeljne stope od betona MB – 20 sa sidrenom aramaturom i proturnim cijevima, dimenzija 0,6 x 0,6 x 1,0 m	kom			
17.	Dobava i ugradnja stupa h = 6 m, s predspojnim napravama, ožičen	kom			
18.	Dobava i ugradnja stupa h = 8 m, s predspojnim napravama, ožičen	kom			
19.	Dobava i ugradnja stupa h = 10 m, s predspojnim napravama, ožičen	kom			
20.	Polaganje NOVOTUNG cijevi fi 50 mm	m1			
21.	Dobava i ugradnja sata uklopnog LCD 1 k.	kom			

### 3. Cijena radnih i strojnih sati

Red. br.	Opis rada	Jed. mjere	Cijena bez PDV-a (kn)	PDV (kn)	Ukupni (kn)
1.	Sat rada djelatnika u redovnom održavanju	h			
2.	Sat rada djelatnika u radu sa motornom pilom	h			
3.	Sat rada djelatnika u izvanredovnom održavanju	h			
4.	Sat rada vozila	h			

Troškovnik izradio:

Odgovorna osoba: