

INVESTITOR: OPĆINA FERIČANCI, Trg Matije Gupca 3, Feričanci

GRAĐEVINA : Jednostavna građevina i radovi - izvedba toplinske izolacije te popratnih radova na objektu NK Feričanci

PONUDBENI TROŠKOVNIK RADOVA

PRIPREMNI RADOVI					
Redni broj	Opis rada	Jedinica mjere	Količina	Jedinčna cijena	Ukupno
1.1.	Demontaža i deponiranje na privremenu deponiju vertikalnih i dijela horizontalnih oluka , uključivo demontažu objekata sa fasade,radi ponovnog montiranja nakon izvedene fasade na objektu, radovi uključuju i demontaže nadstrešnica. Obračun komplet 1,0	komplet	1,00	-	-
1.2.	Nabava, doprema i ostavljanje fasadne ramovske građevinske skele radi potrebe izvođenja fasaderskih i ostalih radova.U stavci je uključena i demontaža nakon izvedenih radova. Stavka uključuje čišćenje okoliša te povratak okoliša u zatečeno stanje nakon izvedenih radova. (obračun po m2 postavljene skele)	m2	351,80	-	-
1.3.	Dobava i ugradnja Xps-a na krovnu građu kao popunjavanje do plohe fasade te ujedno i izvednačavanje plohe do ispod strijehe objekta.Komplet rad + materijal. Obračun po ml izvedenog.	m ¹	27,30	-	-
1.4.	Demontaža postojeće nadžbukne elektroinstalacije , pripadajućih rasvjetnih tijela i elektro kutija radi postavljanja toplinske izolacije. Skladištenje svih demontiranih elemenata, te njihovo ponovno postavljanje po završetku izolaterskih radova. U cijenu uključen sav rad i potreban materijal. Obračun po izvedenom kompletu.	komplet	1,00	-	-
UKUPNO PRIPREMNI RADOVI					-
FASADERSKI RADOVI					

2.1.	Izravnavanje postojeće plohe zidova građevinskim ljepilom za potrebe ljepljenja termoizolacije. Uključivo popunjavanje fuga zidova (obračun po m2 izvedenog)	m2	351,80	-	-
2.2.	<p>Dobava i izrada termoizolirajućeg fasadnog sustava vanjskih zidova koja se sastoji od:</p> <ul style="list-style-type: none"> - postavljanja početnog AL profila - impregniranja postojeće podloge - lijepljenje ekspaniranog polistirena (EPS) za kontaktne fasade debljine 8,0 cm - mehaničko učvršćivanje PVC tiplovima i vijcima , 6-8kom/m2 - nanošenje polimercementnog ljepila preko cijele površine kontaktne fasade <p>- utiskivanje alkalno postojeće staklene mrežice u postavljeno p.c. ljepilo</p> <ul style="list-style-type: none"> - nanošenje završnog sloja p.c. ljepila preko staklene mrežice - impregniranje fasade odgovarajućim premazom <p>- završna obrada fasade dekorativnom silikatnom žbukom krupnoće zrna 1,5mm u boji po izboru investitora (obračun po m2 izvedenog)</p>	m ²	351,80	-	-
2.3.	Nabava, dobava i ugradnja ploča XPS-a širine cca 20 cm, debljine od 2 do 5 cm, radi sprečavanja toplinskih mostova ispod vanjskih prozorskih klupčica. Izolaciju prilagoditi postavljanju novih vanjskih prozorskih klupčica. Obračun po ml ugrađenog materijala.	m ¹	28,00	-	-
2.4.	Premazivanje betonskih ploha soklova dvokomponentnim premazom tipa Epocem, radi sprečavanja pojave vlage na betonskim plohamo-kapilarno ispod termoizolacije sokla objekta, obračun po m2 izvedenih radova	m ²	48,50	-	-
Dobava i izrada termoizolacije podnožja zgrade koja se sastoji od:					

2.5.	-ljepljenja rebrastih ploča od XPS-a, stepenastog ruba, d=3-5 cm -sloja ljepila 5 mm -akrilne armaturne mrežice od tekstilno-staklenih vlakana na koju se nanosi još jedan sloj ljepila 5 mm tankoslojnog fleksibilnog cementnog ljepila -završne obloge kulir plastom. Vrsta i boja želji investitora. (obračun po m2 izvedenog)	m ²	48,50	-	-
2.6.	Zidarska naknadna obrada špaleta oko novougrađenih otvora prozora i vrata sa ugrađivanjem kutnika te obradom spojeva. Obračun po ml izvedenog	m ¹	34,20	-	-
UKUPNO FASADERSKI RADOVI					-
LIMARSKI I OSTALI RADOVI					
3.1.	Sanacija postojeće lamperije sa prethodnim čišćenjem podloge te izvedbom lazurnog premaza dvokratno, te popunjavanje oštećenja kitom uz brušenje ploha	m ¹	91,00	-	-
3.2.	Ponovna montaža demontiranih objekata sa fasade te oluka sa montažom novih/dužih zidnih pričvrsnica nakon izvedenog fasadnog sloja. Uključivo zamjenu limenih koljena/kruti spojevi lemom te eventualni produžeci vertikalnih oluka. Obračun po kompletu izvedenog	komplet	1,00	-	-
3.3.	Izrada veterlajсни, rubni limovi - na mjestima gdje postojeće ne odgovaraju ili treba napraviti nove. Opšav na odgovarajući način pričvrstiti na vanjski zid. Opšav izvesti prema stvarnim mjerama, izvodi se od pocinčanog i lima u boji po izboru investitora. Razvijena širina lima 40 - 50 cm. Stavka uključuje nabavu materijala, izradu opšava i rad na ugradnji. Obračun po m' opšava.	m ¹	18,00	-	-

3.4.	Izrada opšava/sokl profila - okapnica na fasadi . Opšav se na odgovarajući način pričvršćuje na vanjski zid. Opšav će se izvesti prema stvarnim mjerama, a prije ugradnje EPS-a oko objekta tj. na spoju termoizolacije i sokla. Izvodi se od pocinčanog lima. Razvijena širina lima 15-20 cm. Stavka uključuje nabavu materijala, izradu opšava i rad na ugradnji. Obračun po m ¹ opšava tj. sokl profila	m ¹	65,60	-	-
UKUPNO LIMARSKI I OSTALI RADOVI					-

SVEUKUPNA REKAPITULACIJA		
1.	PRIPREMNI RADOVI	-
3.	FASADERSKI RADOVI	-
4.	LIMARSKI I OSTALI RADOVI	-
Ukupno:		-
+ PDV		-
GRUPA RADOVA (1-3) Sveukupno:		-

M:P:

Potpis

